

Christo war da

Beitrag von „muddyliz“ vom 25. Oktober 2012, 08:40

Hallo Uli,

mal einige Tipps, was man beim Einpacken mit Noppenfolie beachten sollte:

- An den Giebelseiten sollte die Dachfolie die Wandfolie überlappen (alles was von oben kommt sollte das Senkrechte außen überlappen).
- Alle Folienränder, die nach außen zeigen, sollten mit Klebeband verschlossen werden.
- Im Sockelbereich sollte die Folie mindestens 20 cm seitlich überstehen.

Das alles dient dazu, dass sich unter der Folie sowie zwischen den Noppen kein Wasser ansammelt, welches die Isolationswirkung stark vermindert.

Wie du siehst habe ich unten auf den Überstand Schnittreste von Gehwegplatten gelegt. Die halten die Folie, und dadurch entfallen Schrauben bzw. Befestigungselemente.